



GMINA SŁUPCA

ul. Henryka Sienkiewicza 16, 62 – 400 Słupca
tel. 63 274 – 36 – 76 fax 63 274 – 36 – 76 wew.44
www.gminasłupca.pl e – mail: sekretariat@gminasłupca.pl

Słupca, dnia 16.03.2022r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: ” **Przebudowa i rozbudowa dwóch stacji uzdatniania wody w gminie Słupca w systemie zaprojektuj i wybuduj**”
Nr referencyjny ZP.271.2.2022

WYJAŚNIENIA / ZMIANA SWZ

Dnia 11.03.2022 do Zamawiającego za pośrednictwem platformy ePUAP wpłynęła prośba o udzielenie wyjaśnień treści SWZ w niniejszym postępowaniu.

1. *Zgodnie z zapisem PFU (str. 21): „Wykonanie dokumentacji i odwiertu studni studnie wykonać zgodnie z badaniami i dokumentacją które posiada gmina przy wykonywaniu poprzedniego odwiertu” – prosimy o udostępnienie w/w dokumentacji poprzedniego odwiertu.*

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia posiadaną dokumentację na stronie postępowania: <https://bip.gminasłupca.pl/zamowienia/pokaz/2023>.

Dokumentacja hydrogeologiczna natomiast może zostać udostępniona jedynie wyłonionemu w ramach niniejszego postępowania wykonawcy i wyłącznie w celu realizacji niniejszego zamówienia - art. 99 ust. 6 ustawy z dnia 6 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.

2. *Na schematach technologicznych znajdują się lampy UV, których nie wymieniono w PFU – prosimy o wyjaśnienie czy zamówienie obejmuje montaż lamp UV w układzie technologicznym.*

Odpowiedź:

Zamówienie obejmuje montaż lamp UV.

3. *Prosimy o określenie głębokości studni która ma być poddana regeneracji lub głębokości nowego odwiertu.*

Odpowiedź:

Głębokość wynika z dokumentacji udostępnionej na stronie <https://bip.gminasłupca.pl/zamowienia/pokaz/2023> - operat wodnoprawny, ostateczną decyzję w sprawie głębokości podejmie projektant.

4. *Zgodnie z odpowiedzią zadanie obejmuje wymianę pomp głębinowych – prosimy o określenie punktów pracy dla pomp.*

Odpowiedź:

Dotyczy pomp Józefowo oraz Kąty : Wydajność 1200 litrów/minutę, wysokość podnoszenia minimum 70 metrów, moc 11-13 kWh

5. *Prosimy o określenie (podanie typów) obecnie zamontowanych pomp głębinowych w studniach.*

Odpowiedź:

Pompy głębinowe GCA5.03 GCA5.04

6. *Prosimy o udostępnienie operatów wodno-prawnych dla SUW Józefów oraz Kąty – Zamawiający musi być w posiadaniu tych dokumentów, których częścią składową są załączniki, które umożliwią przygotowanie wyceny.*

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia posiadaną dokumentację na stronie postępowania:
<https://bip.gminaslupca.pl/zamowienia/pokaz/2023>

7. *W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 07.03.2022r. prosimy o określenie:*
- *wymiarów budynków SUW (długość, szerokość, wysokość)*
 - *wymiarów małego budynku magazynowego w m. Józefowo (długość, szerokość, wysokość)*
 - *ilości i wymiarów stolarki okiennej i drzwiowej do wymiany w m. Józefowo*
 - *ilości i wymiarów stolarki drzwiowej do wymiany w m. Kąty*
 - *wymagań w stosunku do termomodernizacji i wymiany pokrycia dachu w m. Józefowo*
 - *wymagań w stosunku do elewacji zewnętrznych budynków po termomodernizacji*

Odpowiedź:

Ze względu na skomplikowane bryły budynków podajemy szacunkowe wartości przedmiarów w następującej postaci:

I. Kąty:

1. Elewacja wraz z attykami (bez odejmowania powierzchni stolarki okiennej i drzwiowej): około 440,0 m² (w tym kominy murowane – ok. 18 m²)
2. Stolarka okienna (w świetle otworów; pozostaje; do wymiany – wyłącznie parapety): 92x109 cm – 5 szt.; 84x146 cm – 7 szt.; 80x145cm – 9 szt.; 132x150cm – 2 szt.
3. Drzwi (w świetle otworów, do wymiany): 100x205cm – 3 szt. (drzwi stalowe), 238x245cm – 1 szt. (wrota stalowe)
4. Powierzchnia zabudowy: 342,0m²
5. Dokonać wymiany istniejących zadaszeń wejść do budynku

II. Józefowo:

1. Elewacja wraz z attykami (bez odejmowania powierzchni stolarki okiennej i drzwiowej): około 285,0 m² (kominy murowane – nie inwentaryzowano)
2. Stolarka okienna (w świetle otworów, do wymiany razem z parapetami): 85x145cm - 7 szt.
3. Drzwi (w świetle otworów, do wymiany): 90x210cm – 1 szt. (drzwi stalowe), 238x240cm - 1 szt. (wrota stalowe)
4. Powierzchnia zabudowy – 143,0m²
5. Nie inwentaryzowano zadaszeń nad wejściami do budynku

III. Józefowo (budynek gospodarczy):

1. Elewacja wraz z attykami (bez odejmowania powierzchni stolarki okiennej i drzwiowej): około 60,0 m²
2. Stolarka okienna (w świetle otworów, do wymiany z parapetami): 90x90cm – 1szt.
3. Drzwi (w świetle otworów, do wymiany) 130x210cm – 1 szt, (wrota stalowe), 90x210cm – 1 szt. (drzwi stalowe)
4. Powierzchnia zabudowy – 21,0m²

Dokładne wymiary i ilości należy zebrać w opracowaniu projektowym.

Zakres prac określi projektant. Parametry techniczne materiałów zgodnie z warunkami technicznymi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

8. *Prosimy o określenie zakresu prac związanych z odstojnikiem popłuczyn dla SUW w m. Józefów oraz Kąty oraz w przypadku konieczności wykonywania robót na tym obiekcie o podanie gabarytów odstojników.*

Odpowiedź:

Zakres prac wynikał będzie z oceny technicznej projektanta.

9. *Czy zadanie obejmuje malowanie pomieszczeń, ułożenie glazury na ścianach, płytek na posadzkach, itp. robót.*

Odpowiedź:

Zadanie obejmuje wykonanie:

- nawierzchni posadzek zmywalnych,

- malowanie ścian do wysokości 2 m z możliwością zmywania
 - pozostałe powierzchnie przegród także do malowania.
- Zgodnie z wymaganiami BHP.

10. Zgodnie z PFU str. 29 oraz 51 zakres zamówienia obejmuje kompletną wymianę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w zakresie:

- połączenie studni głębinowych z SUW
- rurociągi łączące zbiorniki z SUW
- instalacje odprowadzenia wód popłucznych

Zamawiający wyjaśnił w odpowiedziach z dnia 07.03.2022r., że nie posiada „aktualnej mapy, ani innych opracowań technicznych”, prosimy zatem o określenie w przybliżeniu długości w/w wymienianych przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz ich średnic – w przeciwnym razie nie jest możliwa wycena tego zakresu robót przez Wykonawców.

Odpowiedź:

Dane dostępne na www.slupca.e-mapa.net oraz <http://powiatslupca.giportal.pl/>

Józefowo działka nr 462

Kąty działka 137/4

11. Obecnie na stacji SUW Józefowo znajduje się jeden zbiornik retencyjny, czy zbiornik ten jest przewidziany do dalszej eksploatacji?

Odpowiedź:

Zbiornik ten nie jest przewidziany do dalszej eksploatacji.

12. Prosimy o potwierdzenie, że zakres zadania nie obejmuje zaprojektowania i dostawy rezerwowego źródła zasilania w postaci agregatu prądotwórczego.

Odpowiedź:

Zadanie obejmuje przygotowanie instalacji elektrycznej pod mobilny agregat prądotwórczy nie obejmuje jego dostawy.

13. Prosimy o informację czy zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i wykonanie nowej instalacji odgromowej i uziemiającej dla obiektów SUW.

Odpowiedź:

Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i wykonanie nowej instalacji odgromowej i uziemiającej dla obiektów SUW.

14. Prosimy o potwierdzenie, że koszty związane z ewentualną modernizacją przyłączy elektrycznych obiektów SUW (np. nowe złącze kablowo-pomiarowe - zwiększy się moc zapotrzebowana i konieczne będzie wystąpienie do zakładu energetycznego o wydanie nowych warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej) pokryje Zamawiający, a po stronie Wykonawcy będzie wykonanie kompletnej instalacji od złącza kablowopomiarowego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

15. W związku z obszernym zakresem przedmiotu zamówienia, a także ze względu na obecnie panującą sytuację geopolityczną oraz pandemię koronawirusa, która skutkuje trudnościami w pozyskiwaniu ofert od dostawców urządzeń i materiałów, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o co najmniej 7 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający przesuwając termin składania ofert do 25.03.2022 do godz. 9.30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.03.2022, godz. 10.00.

Termin zwizwiązania ofertą upływa dnia 23.04.2022.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO
WÓJT GMINY SŁUPCA

Grażyna Kazuś